

Büro- und Lagergebäude, Flintbek

Tief- und Rohbauarbeiten zur Errichtung eines Büro- und Lagergebäudes mit Tiefgarage



Die Heinrich Karstens Bauunternehmung erhielt den Auftrag für die Tief- und Rohbauarbeiten zur Errichtung eines 4-geschossigen Büro- und Lagergebäudes mit Tiefgarage für die Firma L + M in Flintbek.

Das Kellergeschoß wurde als Weiße Wanne in WU-Konstruktion hergestellt. Die Wände und Decken wurden in Stahlbetonbauweise ausgeführt und ca. 3.100 m² Deckenschalensysteme eingesetzt.

Die Lagerhalle ist ca. 1.800 m² groß und die gesamte Hallenkonstruktion wurde aus Stahlbetonfertigteilen und Spannbetonbindern aufgebaut. Die Hallensohle ist als Walzbetonsohle ausgeführt worden.

Auftraggeber:

Willi Wäger
Beteiligungsunternehmen
GmbH & Co KG

Architekt:

Hertzsch Kersig Wardeiner, Kiel

Tragwerksplanung:

Horn + Horn, Neumünster

Bauvolumen:

2.4 Mio Euro

Leistungen:

Tiefbau, Rohbau

Ausführung:

01/2010 - 10/2010