

## Kantine Stryker, Schönkirchen

Neubau einer Kantine



Der Neubau der Kantine für die Stryker Trauma GmbH in Schönkirchen erwies sich durch die örtlichen Gegebenheiten als ein anspruchsvolles Bauvorhaben.

Auf Grund zweier vorhandener Sprinklertanks im Baufeld gestaltete sich die Gründung nicht ganz einfach. Die beiden Tanks durften nur in den Randbereichen und im Mittelpunkt belastet werden. Somit wurde in diesen Bereichen, um die Belastung möglichst gering zu halten, mit Spannbeton-Hohldielen gearbeitet.

Das Verlegen der Hohldielen im Gründungsbereich und als Decke über dem Erdgeschoss gestaltete sich ebenfalls nicht ganz einfach.

Über dem Baufeld befindet sich eine Hochspannungsleitung welche lediglich eine maximale Arbeitshöhe von nicht einmal 10 Metern zulässt. Trotz eines engen Baufeldes konnten die Rohbauarbeiten für die Kantine nach 2,5 Monaten Bauzeit erfolgreich abgeschlossen werden.

**Auftraggeber:**

Stryker Trauma GmbH,  
Duisburg

**Architekt:**

Schmieder Dau Architekten,  
Kiel

**Tragwerksplaner:**

Zindel  
Ingenieurbüro für Bauwesen,  
Kiel

**Bauvolumen:**

240.000 EUR

**Leistungen:**

Rohbauarbeiten

**Ausführung:**

06-08/2015