

Revitalisierung Ferienhausgebiet, Damp

Tiefbauarbeiten zur Errichtung von 77 neuen Wohneinheiten



Die Heinrich Karstens Bauunternehmung erhielt den Auftrag für die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung eines Teiles des Ferienhausgebietes in Damp.

Die Leistungserbringung erfolgte als Arbeitsgemeinschaft der beiden Unternehmen Heinrich Karstens GmbH & Co. KG und Werner Vollert GmbH & Co. KG.

Die erforderlichen Tiefbauarbeiten für die Errichtung der 77 neuen Wohneinheiten umfassten u.a. die Neuverlegung von ca. 2.000 m Rohrleitung, sowie eine geschlossene Sanierung der Bestandsleitungen in einer Tiefe bis zu 5,00 m.

Sämtliche Geh- und Wirtschaftswege, Zuwegungen, sowie Parkplätze wurden in einer Pflasterbauweise aus verschiedenen Formaten und Farbvarianten hergestellt.

In der Ferienhaussiedlung wurden die bestehenden Asphaltstraßen mit einer neuen Deckschicht modernisiert.

Auftraggeber:

Ostsee Resort Damp

Ingenieurbüro:

Ingenieurbüro Meyer

Bauvolumen:

2.0 Mio Euro

Leistungen:

Erd- Kanal-, und
Steinsetzarbeiten

Ausführung:

03/2013 - 11/2013