



BUSBETRIEBSHÖFE KVG AUSSENANLAGEN, KIEL

Neubau einer Wartungshalle

Die Heinrich Karstens Bauunternehmung hat den Auftrag Tiefbau- und Entwässerungsarbeiten für die Außenanlagen des neuen Betriebshofes der KVG in Kiel erhalten.

Die Arbeiten finden unter laufendem Betrieb statt und werden durch den Kampfmittelräumdienst begleitet. Insgesamt müssen 10.000 m² der vorhandenen Fahrbahnbefestigung aus Pflaster und Asphalt abgebrochen und entsorgt werden. Zusätzlich werden ca. 15.000 m³ Boden entsorgt. Für die Entwässerung werden 4.000 m³ Boden zur Herstellung von Leitungen bewegt und ca. 1.800 m Leitungen DN 100 bis DN 300 verlegt. 40 Schächte aus Beton und Polyethylen werden eingebaut.

Weiterhin werden 5000 m Leerrohre in der Dimension DN 100 und DN 150 und 30 Kabelschächte installiert. Die Oberflächen von ca. 19.000 m² werden aus Pflaster, Beton und Asphalt hergestellt.

Auftraggeber:
Eigenbetrieb
Beteiligungen,
Landeshauptstadt Kiel

Architektur:
agn Leusmann GmbH,
Hamburg

Bauvolumen:
ca. 3,00 Millionen Euro

Leistungen:
Tiefbauarbeiten, Entwässerungsarbeiten