



ECKERNFÖRDE JUNGFERNSTIEG

Erneuerung der Versorgungsleitungen im Jungfernstieg

Die Heinrich Karstens Bauunternehmung hat den Auftrag für die Erdarbeiten und den Leitungsbau zur Erneuerung der Versorgungsleitungen im Jungfernstieg erhalten.

Dort wurden auf einer Länge von ca. 500m alle Medien (Gas, Wasser, Strom; Glasfaser und zum Teil FW) neu verlegt.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse vor Ort und der vorhandenen Bebauung, wurden die zu erstellen Leitungsgräben mit einem Holzbohlenverbau gesichert.

Es wurden insgesamt rund 400 m² Holzbohlenverbau eingesetzt, ca. 1.500 m³ Boden ausgetauscht, ca. 3.500 m Leitungen für unterschiedliche Versorgungsträger verlegt, 20 Hausanschlüsse für Schmutz- und Regenwasser instandgesetzt und rund 60 Hausanschlüsse für verschiedene Versorgungsträger freigelegt und erneuert.

Auftraggeber:
Stadtwerke Eckernförde

Tragwerksplanung:
EDS Gettorf

Bauvolumen:
ca. 1,2 Millionen Euro

Leistungen:
Erdarbeiten,
Entwässerungsarbeiten,
Erneuerung Medien