HEINRICH KARSTENS BAUUNTERNEHMUNG

FLUGHAFEN, KIEL

Sanierung der Umfahrung Halle 1

Die Heinrich Karstens Bauunternehmung hat den Auftrag für die Erneuerung der Verkehrsflächen und die Entwässerungskanalarbeiten für die Sanierung der Umfahrung Halle 1 am Flughafen Kiel erhalten.

Zu dem Auftrag gehören die Sanierung der Verkehrsflächen sowie der Entwässerungsanlagen mit Haltungen, Schächten und Anschlusskanälen.

Es handelt sich dabei um insgesamt ca. 2.000 m² Asphaltflächen, die erneuert werden. Außerdem werden ca. 550 m Entwässerungsleitungen bis zur Dimension von DN 250 verlegt und 17 Schächte gesetzt. Parallel zum Neubau der Entwässerungsanlagen werden zusätzlich neue Trinkwasserleitungen und zwei Unterflurhydranten hergestellt.

Auftraggeber:
Flughafen Kiel GmbH

Architektur:
Wasser- und Verkehrs-Kontor GmbH

Bauvolumen:
ca. 700.000,00 Euro

Leistungen:
Erdarbeiten, Entwässerungsarbeiten, Straßenbau