



PARKPALETTE CAU, KIEL

Neubau eines Parkhauses

Die Heinrich Karstens Bauunternehmung hat den Auftrag für die Tiefbauarbeiten für eine neue Parkpalette auf dem Gelände der Christian-Albrechts-Universität in Kiel erhalten. Dort entsteht ein Parkhaus mit 448 Stellplätzen.

Insgesamt wurden 3.000 m³ Boden ausgehoben und entsorgt.

Für Entwässerungsleitungen in verschiedenen Dimensionen wurden 400 m Gräben in einer Tiefe von 1,50 m bis 3,50 m hergestellt. Zusätzlich wurden 10 Schächte gesetzt. 2.000 m² Pflaster, innerhalb und außerhalb des Parkhauses, wurden verlegt. Außerdem wurde die Zufahrt zum Parkhaus hergestellt. Hierbei ist eine Asphaltfläche von 550 m² entstanden.

Auftraggeber:
DIP Deutsche Industrie-
und Parkhausbau GmbH

Architektur:
Ingenieurberatung Hauck
GmbH

Bauvolumen:
ca. 1,0 Millionen Euro

Leistungen:
Erdarbeiten,
Entwässerungsarbeiten