



SCHUPPEN 8 OSTUFERHAFEN, KIEL

Neubau einer Papierlagerhalle

Die Heinrich Karstens Bauunternehmung erhielt den Auftrag für die Erstellung einer Papierlagerhalle am Ostuferhafen.

Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen, dem Systemhallenhersteller ATLAS Ward GmbH, haben wir es geschafft, in nur sechs Monaten Bauzeit eine Halle mit 68.000m² umbautem Raum schlüsselfertig inklusive Planungsleistungen zu realisieren.

Durch den Einsatz von vorgefertigten Stahlbetonstützen mit angeformten Füßen konnte im Zusammenwirken mit unserem Sondervorschlag einer Caissongründung die avisierte Bauzeit gehalten und die erste Schiffsladung mit Papiercoils aus Schweden termingerecht angelandet werden.

Auftraggeber:
Seehafen Kiel GmbH &
Co. KG, Kiel

Architektur:
Architekturbüro Ladwig,
Bordesholm

Tragwerksplanung:
Ingenieurteam Trebes
GmbH & Co. KG, Kiel

Bauvolumen:
4.1 Mio. EUR

Leistungen:
Tiefbau- und
Pflasterarbeiten,
Stahlbetonarbeiten,
Systemhalle