HEINRICH KARSTENS BAUUNTERNEHMUNG

WIKER QUARTIER, KIEL

Neubau von 52 barrierefreien Wohnungen in Kiel-Wik

Die Heinrich Karstens Bauunternehmung hat den Auftrag für die Tief- und Rohbauarbeiten des „Wiker Quartiers“ in Kiel-Wik erhalten. Dort entstehen 52 barrierefreie Wohnungen sowie acht Wohneinheiten für eine Wohngemeinschaft für junge Menschen mit Behinderung. Eine Tiefgarage mit 31 Stellplätzen wird gebaut. Außerdem wird es dort ein neues Stadtteilcafé geben.

Im Tiefbau werden folgende Leistungen ausgeführt:

Insgesamt werden ca. 10.000 m³ Boden ausgehoben und 100 m Trägerbohlwand inkl. rückwärtiger Verankerung hergestellt. Um die Nachbargebäude neben der Baugrube zu sichern, wird eine Hochdruckinjektion (HDI) durchgeführt. 1.100 m Entwässerungsleitungen bis zur Dimension DN 400 und 650 m Drainageleitungen werden verlegt.

Auftraggeber:
WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG

Architektur:
neuwerk Architekten + Ingenieure GmbH

Bauvolumen:
ca. 1,10 Millionen Euro

Leistungen:
Erdarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten