HEINRICH KARSTENS BAUUNTERNEHMUNG

ZUFAHRT MÖBELHAUS HÖFFNER, KIEL

Neubau eines Möbelhauses

In Kiel soll ein Möbelhaus Höffner entstehen. Die Heinrich Karstens Bauunternehmung hat von der KGG GmbH & Co. KG den Auftrag für den Umbau des öffentlicher Bereich Westring für die Zufahrt erhalten.

Im Zuge der Maßnahme war die Erneuerung des bestehenden RW-Kanals aus Beton geplant. Der Betonkanal wurde abgebrochen und ausgebaut. Anschließend fand die Verlegung von ca. 110 m GfK-Kanal DN 1000 mm statt. Der Arbeitsraum der Kanalbaugrube wurde mit ca. 300 m³ Flüssigboden verfüllt

Die erforderlichen Tiefbauarbeiten für den Straßenbau umfassen u.a. 1500 m³ Bodenarbeiten, 1000 m Kabelverlegearbeiten und 2000 m² Asphaltbau.

Im Bereich Rad- und Fußgängerzone werden zwei neue Bushaltestellen entstehen. Zusätzlich werden in der Rad- und Fußgängerzone die Pflasterflächen erneuert.

Auftraggeber:
KGG GmbH & Co. KG

Architektur:
Masuch + Olbrisch Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH

Bauvolumen:
ca. 1,50 Millionen Euro

Leistungen:
Tiefbauarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten, Straßenbauarbeiten